


Fixpunkt 356011 = 560.48 m.ü.M
561.52 m.ü.M. = ±0.00

32 Bauprojekt		
Bauherrschaft: Gemeinde Muri b. Bern, Bauverwaltung Thunstrasse 74 Tel: 031 950 54 70 3074 Muri bei Bern bauverwaltung@muri-guemligen.ch		
Schulanlage Melchenbühl Bersetweg, 3073 Gümligen		Massstab 1:500
Schulanlage Sondagen Bodenbeläge		Plannr. 383-SA.51.1
 Naos Architekten AG Gerbergasse 23 CH 3011 Bern T +41 31 326 70 70 info@naos.ch	Projektnummer 383	
	Gezeichnet ka	
	Erstellt rev. 01.12.2022 09.01.2023/ka	
	Planformat A4	

1. UG

Technisches Gestalten 7.5 cm

- | | |
|---------------|--------|
| 1. Korkboden | 1.0 cm |
| 2. Überzug | 3.5 cm |
| 3. Sagex | 2.5 cm |
| 4. Abdichtung | 0.5 cm |



1. UG

Tagesschule 9.0 cm

- | | |
|---------------|--------|
| 1. Korkboden | 0.5 cm |
| 2. Kleber | 0.5 cm |
| 3. Überzug | 6.5 cm |
| 4. Isolation | 1.0 cm |
| 5. Abdichtung | 0.5 cm |



1.UG Korridor Tagesschule 7.5 cm

- | | |
|-------------------|--------|
| 1. Bodenbelag PVC | 0.5 cm |
| 2. Ausgiessung | 0.5 cm |
| 3. Waschbeton | 1.5 cm |
| 4. Überzug | 4.5 cm |
| 5. Abdichtung | 0.5 cm |



1.UG Garderobe Tagesschule 8.5 cm

- | | |
|-----------------|--------|
| 1. Teppichbelag | 0.2 cm |
| 2. Kleber | 0.5 cm |
| 3. Waschbeton | 1.5 cm |
| 4. Überzug | 7.3 cm |
| 5. Abdichtung | 0.5cm |



EG Windfang Schulhaus 8.0 cm

- | | |
|--------------------|--------|
| 1. Schmutzschleuse | 1.0 cm |
| 2. Überzug | 3.0 cm |
| 3. Beton | 4.0 cm |



EG WC Schulhaus 6.5 cm

- | | |
|---------------|--------|
| 1. Fliesen | 1.0 cm |
| 2. Kleber | 0.5 cm |
| 3. Waschbeton | 1.5 cm |
| 3. Beton | 3.5 cm |



2.OG

Musikzimmer 2.OG 9cm

- | | |
|--------------|--------|
| 1. Korkboden | 1.0 cm |
| 2. Beton | 6.0 cm |
| 3. Isolation | 2.0 cm |



EG

Schulzimmer EG 9cm

- | | |
|--------------|--------|
| 1. Nadelfilz | 0.6 cm |
| 2. Kleber | 0.4 cm |
| 3. Beton | 6.0 cm |
| 4. Isolation | 2.0 cm |



EG

WC Männer Turnhalle 6.5cm

- | | |
|---------------|--------|
| 1. Fliesen | 1.0 cm |
| 2. Kleber | 0.3 cm |
| 3. Waschbeton | 1.5 cm |
| 4. Beton | 3.7 cm |



EG

WC Frauen Turnhalle 8cm

1. Fliesen 1.0 cm
2. Kleber 0.3 cm
3. Waschbeton 1.5 cm
4. Beton 5.2 cm



EG Dusche Männer Turnhalle 8cm

1. Fliesen	1.0 cm
2. Kleber	0.3 cm
3. Waschbeton	1.5 cm
4. Beton	5.2 cm
5. Abdichtung ca.	1.0 cm

